

# INFORMATION

## AUFBAUANLEITUNG VON SICHTSCHUTZ- ZÄUNEN UND RANGGITTERN

**A&J**  
**HOLZ**  
**ZENTRUM**

Seite 1 von 2

[Online-Shop](#)

[Preise](#)

[Lieferservice](#)

[Abholservice](#)

[Marketing](#)

[Betreuung](#)

[Marken](#)

[Ausstellung](#)

### **1. Schritt:** Bestimmen der Zaungesamtlänge

Bei der Bestimmung Ihrer Zaungesamtlänge müssen Sie folgende Angaben unbedingt berücksichtigen:

Zaun-Elementbreite + 1,5 cm Toleranz für die L-Winkel  
+ + 9 cm Pfostenstärke  
+ = Gesamtlänge je Element

### **2. Schritt:** Montieren der unterschiedlichen Pfosten

H-Pfostenanker oder Pfostenanker mit Mauerdorn:

Um eine dauerhafte und stabile Befestigung von Rankgittern und Sichtschutzzäunen zu erreichen, ist die Lösung der Montage mit einbetonierten H-Ankern die Beste. Alternativ können – bis zu einer Zaunhöhe von 100 cm – auch Pfostenanker mit Mauerdorn verwendet werden.

Pfostenanker zum Aufdübeln:

Zur Montage auf einer Betonmauer oder auf vorhandenen Fundamenten eignet sich der Pfostenanker zum Aufdübeln. Hierbei lassen sich kleine Unebenheiten durch Unterfüllern ausgleichen.

Einschlagbodenhülse:

Dies ist sicherlich die einfachste Möglichkeit, einen Pfosten zu setzen (nur geeignet für Vorgartenzäune).

**Tipp:** Um die Hülse beim Einschlagen mit einem schweren Vorschlaghammer nicht zu beschädigen, sägen Sie einfach ein Stück Pfosten auf die passende Länge ab und nutzen diesen als Einschlaghilfe oder erwerben Sie eine solche Einschlaghilfe.

Montageschritte:

Legen Sie die Position des ersten und des letzten Pfostens fest und heben die Löcher für eventuell erforderlichen Fundamente aus.

### **3. Schritt:** Prüfen des Achsabstands

Überprüfen Sie nochmals den Achsabstand (Gesamtlänge und Abstände zwischen den Elementen). Setzen Sie den ersten und letzten Pfosten und legen Sie gleich die Höhe dabei fest. Nachdem Sie die Pfosten lotgerecht ausgerichtet haben, können Sie diese mit Dachlatten provisorisch verstreben.

### **4. Schritt:** Ausrichten der Zaunelemente

Kontrollieren Sie die Höhe der dazwischen liegenden Pfosten mit Hilfe einer Mauererschnur, die Sie vom ersten Pfosten über die anderen Pfosten zum letzten Pfosten spannen. Nach einer nochmaligen Kontrolle des Achsabstands und des Lots, fixieren Sie jetzt auch die dazwischen liegenden Pfosten provisorisch mit Dachlatten.

# INFORMATION

## AUFBAUANLEITUNG VON SICHTSCHUTZ- ZÄUNEN UND RANGGITTERN

**A&J**  
**HOLZ**  
**ZENTRUM**

Seite 2 von 2

[Online-Shop](#)

[Preise](#)

[Lieferservice](#)

[Abholservice](#)

[Marketing](#)

[Betreuung](#)

[Marken](#)

[Ausstellung](#)

### **5. Schritt:** Betonieren der Fundamente

Betonieren Sie das Fundament und lassen Sie es richtig aushärten, sonst besteht die Gefahr, dass bei Druck das Fundament nachgibt.

### **6. Schritt:** Endmontage

Nun können Sie die provisorischen Verstrebrungen entfernen und die Elemente endmontieren. FERTIG!

#### **Hier noch zwei allgemeine Tipps:**

- » Die Flechtzaunwinkel (L-Winkel) lassen sich einfacher an den Pfosten montieren, bevor sie diesen aufrichten. Achtung: Nicht das Vorbohren vergessen!
- » Um die Pfosten noch besser vor Regen zu schützen und optisch ein Highlight zu setzen, empfiehlt sich die Anbringung von Pfostenkappen.